




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
OBRA: REFORMA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA DR. JOSÉ PEREIRA MACHADO  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
DATA BASE: BOLETIM CDHU 188 / PLANILHA PREÇO UNITÁRIO DER 12/2022 BDI 19,60%

ITEM	CÓDIGO CDHU/sinapi/ Tab. Preços Unitário DER	Reforma em trecho final do asfalto da rua Dr. José Pereira de Machado	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL (R\$)
1		Serviços iniciais, remoção e execução de base				
1.1	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	237,00	17,84	4.228,08
1.2	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	960,84	30,08	28.902,07
1.3	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	336,29	25,93	8.720,10
1.4	05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lâ de vidro	M3	48,04	127,88	6.143,61
1.5	23.04.05.01 DER	SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	288,25	138,36	39.882,55
		subtotal (R\$)				R\$ 87.876,41
2		Pavimentação, Sinalizações, recomposição de guias				
2.1	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	41,65	1488,09	61.978,95
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	960,84	7,53	7.235,13
2.3	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	960,84	15,21	14.614,38
2.4	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	0,36	70,01	25,20
2.5	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	5,40	27,05	146,07
2.6	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	0,36	1385,12	498,64
2.7	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15,00	39,87	598,05
2.8	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,00	35,61	1.780,50
2.9	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	48,20	53,66	2.586,41
		subtotal (R\$)				R\$ 89.463,33
TOTAL						R\$ 177.339,74
BDI 19,60% (R\$)						R\$ 34.758,59
TOTAL GERAL COM BDI (19,60%) (R\$)						R\$ 212.098,33

JOÃO LEANDRO LOLLI  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA  
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO



**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**

**OBRA: REFORMA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA DR. JOSÉ PEREIRA MACHAD**

**LOCAL: RUA DR. JOSÉ PEREIRA MACHADO, CENTRO, SANTO ANTONIO DE POSSE - SP**

**JOÃO LEANDRO LOLLI**  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

**ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA**  
AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO